

SO 105 - KOMUNIKACE PĚŠÍ KOLEM
KOMUNIKACE III/43829
105.1. uznatelné náklady

Poloha podzemních vedení a zařízení byla zjištěna u příslušných správců inženýrských sítí a ověřená situace je uložena a evidována u zpracovatele dokumentace.
Poloha podzemních vedení nelze vytyčovat odměrováním vzdáleností na výkrese. Přesné vyznačení všech podzemních vedení na povrchu zajistí investor před zahájením stavby

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- kanalizace
- voda
- plyn
- kabel vn
- tepelný kanál

LEGENDA:

POUZE PODÉL
ZNATELNÝCH PLOCH

- BET. OBRUBNÍK 15/25/100, PŘEVÝŠENÍ 120 mm
- BET. OBRUBNÍK 15/25/100, PŘEVÝŠENÍ 200 mm
- BET. OBRUBNÍK 15/25/100, PŘEVÝŠENÍ 50 mm
- BET. OBRUBNÍK 15/25/100, PŘEVÝŠENÍ 20 mm
- BET. OBRUBNÍK 10/25/100, PŘEVÝŠENÍ 60 mm
- BET. OBRUBNÍK 10/25/100, PŘEVÝŠENÍ 0 mm
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- 230m² CHODNÍK ZÁM. DL. ŠEDÁ HLADKÁ
- 5m² VJEZD ZÁM. DL. ŠEDÁ HLADKÁ
- 10m² ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ NÁKLEPOVÁ
- 4m² ZÁMKOVÁ DLAŽBA ČERVENÁ HLADKÁ
- 28m² OPRAVA ASF. PODÉL OBRUBNÍKŮ



ověřit budovu

SAZOVICE

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Alster	Ing. Alster	M.Urbánová	Ing. Alster

INVESTOR: OBEC MYSLOČOVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY - MYSLOČOVICE ÚSEK Č.1,
ÚSEK Č.2 A ÚSEK Č.5 - ETAPA Č.5

SITUACE - uznatelné náklady

projektová kancelář



nám.T.G.Masaryka 588, Zlín
tel: 577210627, IČO: 61405230

FORMÁT	2 A4	STUPEŇ	DSP
DATUM	9. 2013		
Č.Z.			
MĚŘ.	-	Č.V.	10-4a