




VZOROVÝ ŘEZ F-F
CHODNÍK KE ŠKOLE




VZOROVÝ ŘEZ G-G
CHODNÍK - ZASTÁVKA




VZOROVÝ ŘEZ H-H
CHODNÍK PODÉL KOMUNIKACE III/43827




VZOROVÝ ŘEZ I - I
VJEZD NA KOMUNIKACE III/43827



VZOROVÝ ŘEZ J - J
CHODNÍK V OBOUSTRANNÉ ZELENÍ




VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ
VEDENÝ SILNIČNÍ OBRUBOU U VJEZDŮ



OPRAVA KONSTRUKCE -C-

STÁVAJÍCÍ DLAŽDICE 60/60	50 mm
PODKLAD Z KAMENIVA fr.4-8mm	40 mm
ŠTĚRKODŘÍ fr. 8-16mm	130 mm
ŠTĚRKODŘÍ fr. 16-32mm	100 mm
C E L K E M	320 mm

ŘEZ - BEZBARIÉROVÁ RAMPA




NOVÁ KONSTRUKCE -A-

ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ	60 mm
PODKLAD Z KAMENIVA fr.4-8mm	40 mm
ŠTĚRKODŘÍ fr. 8-16mm	100 mm
ŠTĚRKODŘÍ fr. 16-32mm	100 mm
C E L K E M	320 mm

NOVÁ KONSTRUKCE -B-

ZÁMKOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ	80 mm
PODKLAD Z KAMENIVA fr.4-8mm	40 mm
ŠTĚRKODŘÍ fr. 8-16mm	150 mm
ŠTĚRKODŘÍ fr. 16-32mm	150 mm
C E L K E M	420 mm

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div>projektová kancelář</div> <div></div> <div>A-S</div> <div>nám.T.G.Masaryka 588, Zlín</div> <div>tel: 577210627, IČO: 61405230</div>			
Ing. Alster	Ing. Alster	M.Urbanová	Ing. Alster				
INVESTOR: OBEC MYSLOČOVICE							
BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY MYSLOČOVICE ÚSEK Č.1, ÚSEK Č.2 A ÚSEK Č.5 <div>SO 101, SO 102</div>				FORMÁT	6 A4	STUPEŇ	DSP
				DATUM		5. 2012	
				Č.Z.			
VZOROVÉ ŘEZY F, G, H, I, J (ÚSEK 1 a 2)				MĚŘ.	1:500	Č.v.	10-7