

POZNÁMKY

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3NPE AC 50Hz, 400/230V / TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PODLE ČSN 33 2000-4-41 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

URČENÍ PROSTORU PODLE PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVU: DLE ČSN 33 2000-3 čl.320.N4
ZNB – prostory ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ ... VENKOVNÍ PROSTORY
NO – prostory NORMÁLNÍ ... BEZ VLIVŮ NA EL. ZAŘÍZENÍ

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENO PODLE ČSN EN 12464-1
NOUZOVÉ ÚNIKOVÉ OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENO PODLE ČSN EN 1838

PROSTUPY VEDENÍ MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEK UTĚSNIT POŽÁRNÍMI PŘEPÁŽKAMI např. PROMASTOP typ U

ELEKTROINSTALACE MÍST S UMÝVADLY A DŘEZY

ELEKTROINSTALACI V UMÝVACÍM PROSTORU PROVÉST PODLE ČSN 33 2130 ed.2 čl.7.8

TYPY A PRŮŘEZY VODIČŮ KABELŮ – VIZ POPIS VE VÝKRESECH ROZVADĚČŮ

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY

NO **NB** **ZNB** Určení prostorů podle ČSN 33 2000-5-51
Prostory: NO-normální; NB-nebezpečné; ZNB-zvlášť nebezpečné


Em Osvětlenost průměrná koneční hlavního osvětlení


NeCHÚC Nechráněná úniková

NB Vliv prostředí pode ČSN 33 2000-5-51
Schopnost osobvliv BA2 – Děti

Zajistit:
Omezení povrchové teploty, použít přístroje v krytí min.IP2x,
instalovat zásuvky s clonkami zdířek


SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

 Signální svítidlo nouzového únikového osvětlení

 Signální svítidlo nouzového osvětlení oboustrenné


 Přídavní svítidlo nouzového osvětlení

OSV.	WL101	CYKY-J	3x1,5
OSV.	WL102	CYKY-J	3x1,5
ZÁS.PC	WL121	CYKY-J	3x2,5
ZÁS.PC	WL122	CYKY-J	3x2,5
ZÁS.	WL123	CYKY-J	3x2,5
ZÁS.PC	WL124	CYKY-J	3x2,5
ZÁS.	WL125	CYKY-J	3x2,5
ZÁS.	WL126	CYKY-J	3x2,5



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	ODDÍL	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU
201	SCHODIŠTĚ	12,97		KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010
202	CHODBA	13,50		KOBEREC A	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010
203	KNIHOVNA	41,76	C	MARMOLEUM OPRAVA PODLAHY 2,0M2 DEMONTÁŽ VROCNÍ VSTVY MONTÁŽ DESEK+VRUTY	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010	Perforované okružní desky Egipson 600/1200 BARVA BLÁ – RAL 9010
204	SKLAD MINIMUZEUM	13,14	D1	MARMOLEUM OPRAVA PODLAHY 2,0M2 DEMONTÁŽ VROCNÍ VSTVY MONTÁŽ DESEK+VRUTY	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010	Perforované okružní desky Egipson 600/1200 BARVA BLÁ – RAL 9010
205	MINIMUZEUM KLUBOVNA	30,08		KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010
206	SKLAD DEPOZITÁŘE	17,50	D2	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010
207	INTERNET	12,78	C	MARMOLEUM OPRAVA PODLAHY 2,0M2 DEMONTÁŽ VROCNÍ VSTVY MONTÁŽ DESEK+VRUTY	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010	Perforované okružní desky Egipson 600/1200 BARVA BLÁ – RAL 9010
208						
209	KLUB MAMINEK	47,73	B	KOBEREC OPRAVA PODLAHY 2,0M2 DEMONTÁŽ VROCNÍ VSTVY MONTÁŽ DESEK+VRUTY	VYSRAVNĚNÍ OMITOU VPC+MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010 DEMONTÁŽ OKRAJŮ PO CELEM OKRAJE	Přeskládaní povrchního podlahy desky INCHMATEX BARVA BLÁ – RAL 9010
210	KUCHYŇKA	4,55		PVC A	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010
211	SCHODIŠTĚ	6,12		KOBEREC A	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010	OMITKA VPC + MALBA BARVA BLÁ – RAL 9010



SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT STAVBY	ODP. PROJEKTANT PROFESE	KONTROLOVAL	FORMAT	4A4	STUDIO Ing. arch. MARTIN DŘÍMAL MYSLOČOVICE 119 tel. 605 962 701
Ing.arch. M. DŘÍMAL	Ing.arch. M. DŘÍMAL	Ing. M. ŠEVELA		DATUM	09/2015	
				STUPEŇ	DSP	
INVESTOR	OBEC MYSLOČOVICE, 763 01 MYSLOČOVICE 21			Č.ZAKÁZKY	09.06.15	
AKCE	ÚPRAVY OBECNÍHO ÚŘADU MYSLOČOVICE 21			MĚŘÍTKO	1:50	
OBSAH	ELEKTROINSTALACE 2. NP			Č.VÝKRESU	EL-102	